




PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V LEVOČSKÝCH VRCHOCH VSTÚPILI DO ROZHODUJÚCEJ ETAPY

V týchto dňoch už môžeme konštatovať, že proces realizácie protipovodňových opatrení v oblasti Levočských vrchov vstúpil do rozhodujúcej etapy. Začal sa v skutočnosti hneď po katastrofálnych povodniach v roku 2010. Rozhodlo sa, že najúčinnejšou protipovodňovou ochranou miest a obcí na úpätí Levočských vrchov bude sústava suchých poldrov na inkriminovaných tokoch v oblasti Levočských vrchov. VLM SR, š.p. Pliešovce, OZ Kežmarok sa zapojili do realizácie protipovodňových opatrení už v roku 2010, opakovane v rokoch 2012 a 2014 podaním projektu na výstavbu sústavy líniových stavieb na vybraných tokoch. Až na jar 2015 Ministerstvo životného prostredia projekt schválilo. Možno tomu pomohli aj povodne z roku 2014 s identickým priebehom ako v roku 2010.

Terénne práce na projektoch po ukončení všetkých verejných súťaží a výberových konaní sa odštartovali začiatkom júna 2015. Na ilustráciu, sústavu celkovo jedenástich su-



Ing. Jozef Joppa, OZ Kežmarok, vedúci oddelenia odbytu, text, foto



Ná kontrolu prác



Biotechnické opatrenia - prehrádzky

chých poldrov predstavujú dva objekty nad obcou Lubica, dva nad obcou Kolačkov a taktiež dva nad obcou Lomnička. Následne tri objekty budú na tokoch nad obcou Ihlany, jeden nad obcou Jakubany a jeden nad obcou Tichý Potok. Z projektu boli vypustené dve stavby nad obcou Tichý Potok a jeden nad ob-



Práce na stavbách nad Obcou Lomnička - dva poldre

cou Lubica. Projekt je rozdelený na dve časti. Prvá časť realizácie bude na pozemkoch vo vlastníctve štátu a obcí. Druhá etapa bude na pozemkoch fyzických osôb a spoločností, s ktorými sa rokovalo o prenájme, prípadne zámene pozemkov.

Investorom uvedených protipovodňových opatrení v celkovom objeme nákladov do 6 mil. € sú Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce v gescii Ministerstiev životného prostredia a obrany. Realizátorom a dodávateľom diela je prostredníctvom niekoľkých subdodávateľov firma AF CAR, s. r. o. Liptovský Mikuláš.

Súčasťou projektu výstavby suchých poldrov je aj výstavba ďalších prehrádzok v celkovej počte 230 kusov na vybraných prítokoch. Tieto prehrádzky zabraňujú, prípadne výrazne obmedzujú zanášanie samotných poldrov a ich prietokov. Slúžia na zachytávanie sedimentov a väčších naplavením pred vstupom do suchého poldra. Typy týchto pre-



hrádzok sú tri, jeden s drevenými stupňami a druhý s drôtovo-kamennými stupňami, tzv. gabiónmi. Ide o drôtové koše, do ktorých sa ukladá kameň ako výplň. Tretím typom sú tzv. pstruháre, tie zabraňujú splaveniu rýb. Celkovo ich zaraďujeme medzi biotechnické



opatrenia. Termín ukončenia výstavby objektov je 15. september 2015.

Do procesu výstavby protipovodňových objektov v oblasti Levočských vrchov sa výraznou mierou zapojí aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica. Vyvrcholením a uzavretím týchto stavebných prác na PPO by mali byť suché poldre, ktoré svojim rozsahom predstavujú už menšie vodné dielo. Celkovo SVP, š. p. zrealizuje štyri poldre - dva nad obcou Lubica, na vedľajších menších prítokoch Lubického potoka v lokalite Homérova dolina, ďalší nad obcou Tvarožná a konečne najväčšiu stavbu zrealizuje nad obcou Lubica, miesta časť Pod lesom. Hrádza tohto líniového objektu bude vysoká 18,5 m a široká 350 m. Tieto stavby realizuje v najbližšom období Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. z vlastných zdrojov, pričom rozsah prác predstavuje objem finančných prostriedkov na úrovni 25 miliónov eur.



Práce na stavbe na Ruskinovskom potoku